

LATITUDE-Solcellepakke 2: 2,940 kWp solcelleanlæg

UNIKT DESIGN

- Unikt enkelt system mindsker montagetid og montagekomponenter
- Rustfrit stål og alu-profiler sikrer ekstra lang levetid

KVALITET OG ERFARING

- Solcellemoduler i Skandinavisk kvalitet
- Latitude Solar solcellepaneler typisk har en højere ydelse på 5-8 % pr. år.
- Maksimal ydelse via effektive krystallinske celler

GRØNNE FORDELE

- Uafhængighed af prisstigninger på el
- Højt afkast uden risiko
- Øger din boligs værdi og giver bedre energimærkning
- Komplementerer øget el-forbrug fra bl.a. varmepumper optimalt

Kontakt vores salgsafdeling for mere information.

Tlf. 70 70 14 22

Info@solel.dk

Vi sender gerne en konsulent

Kvit & Frit

LATITUDESOLAR:

Solcelleanlægget består af 12 polykrystallinske solcellemoduler. Hvert modul har en ydelse på 245 Wp med en tolerance på +/-3%. Den lave min. tolerance er et udtryk for kvalitet og sikrer at den installerede kapacitet svarer til den dimensionerede kapacitet.

Med til anlægget følger Schüco montagesystem, som er beregnet til montage direkte på tagfladen med en hældning på mellem 15 og 45 grader. Montagesættet leveres som et komplet modulsystem inkl. beslag.

Vekselretteren er tilpasset den enkelte solcellepakke og leveres inkl. kabler og stik. Vekselretteren skal tilsluttes af en autoriseret el-installatør, mens opsætning af moduler og trækning af kabler til vekselretter må udføres af alle.

Indhold i pakke 1:

- 12 stk. Latitudesolar 245W polykrystallinske solcellemoduler (ca. 17 m²)
- 1 stk. Danfoss ULX 3000 vekselretter
- Montagesystem Schüco
- PV system kabler (6 mm kerne)
- Beslag til teglstenstag (som standard)
- Skruer, stik og samleanordninger
- Total vægt: 14 kg per m²

Årlig produktion ca. 2.760 kWh*

Pris kun kr. 62.000



LATITUDESOLAR

* Baseret på solindstråling for København, en hældning på ca. 40 grader og retning stik syd.



SOLEL.dk

Porschevej 14 – 7100 Vejle - DK

Tlf. 70 70 14 22